

ALAMBRADO A RECUPERAR - PERÍMETRO = 345,00 m

ALAMBRADO A EXECUTAR - PERÍMETRO = 227,00 m

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO - 227 metros
1. Pátios de concreto armado/estivado
2. 3.00m de concreto armado/estivado 3.00m
3. Tela de 3" no fio 12 galvanizado (1)
4. Fios tensores de 12 galvanizado colocados na parte superior;
5. Fios 14 galvanizado para formar tela nos pátios;
6. Manta de concreto de 11 x 20 cm;
7. Fitas dos pátios com 12 galvanizado.
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO - 345 metros
1. Tela de 3" no fio 12 galvanizado (1);
2. Fios tensores de 12 galvanizado colocados na parte superior;
3. Fios 14 galvanizado para formar tela nos pátios;
4. Manta de concreto de 11 x 20 cm;
5. 05 m de armação;
6. 05 m de armação;
7. Outros serviços (valores de material e mão de obra)

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS PORTÕES
01 Portão de 6,00 x 2,50 corer
Em tubo industrial de 2" ferro chato 1/2 x 3/16 e tela malha 2" fio 14 galvanizado
01 Portão de 6,50 x 2,50 corer
Em tubo industrial de 2" ferro chato 1/2 x 3/16 e tela malha 2" fio 14 galvanizado
01 Portão de 6,50 x 2,50 2 folhas
Em tubo industrial de 2" ferro chato 1/2 x 3/16 e tela malha 2" fio 14 galvanizado
01 Portão de 6,50 x 2,50 2 folhas
Em tubo industrial de 2" ferro chato 1/2 x 3/16 e tela malha 2" fio 14 galvanizado


PROJETO EXECUTIVO BÁSICO 01/01

OBJETO: IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTÕES NO CENTRO DE LAZER LAUDO NATEL E PARQUE INFANTIL

LOCAL: AV. AGUINALDO MENDES, Nº 25, INÍCIO DA AV. DA SAUDADE

BAIRRO: JARDIM CENTENÁRIO, CDHU B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/SP



ÁREAS M²

ÁREA TOTAL.....22.110,00

ÁREA DO PROJETO:

LUIZ CARLOS DE MORAES
PROJETO ARQUITETURAL

JOSÉ ROBERTO MASTRANGELO
PROJETO CIVIL
CMA/SP, Nº 060.173.888-8

BRASIL INDICADAS

BRASIL JUL/2020

APROVAÇÃO: